

# Sanierung Seebodenstrasse, Küssnacht

Zeitraum        Dez. 2016 - Aug. 2023  
Projektgrösse    ca. 5.2 Mio. CHF

Auftraggeber    Bezirk Küssnacht, Ressort Infrastruktur  
Planer            Geoinfra Ingenieure AG, Immensee

## ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung, Koordination  
Werke, Vorprojekt, Bauprojekt,  
Kostenvoranschlag, Submission, Statik  
Stützbauwerke, Hydraulik  
Strassenentwässerung mit zwei  
Retentionsanlagen,  
Ausführungsprojekt, örtliche  
Bauleitung, Ausmass, Abrechnung,  
Kostenkontrolle, Inbetriebnahme

## PROJEKTBE SCHRIEB

Die Seebodenstrasse mit einer Länge von ca. 5,5 km dient als wichtige Erschliessungsstrasse zum Naherholungsgebiet Seebodenalp. Zusätzlich verläuft die Strasse durch rund einen Kilometer Grundwasserschutzzonen der Trinkwasserversorgung. Aufgrund des fortgeschrittenen Bauwerksalters musste die Strasse umfassend saniert werden. Neben den Strassenentwässerungsleitungen von ca. 5 km Länge, wurden zwei Retentionsanlagen, mehrere Stützbauwerke und Fahrzeugrückhaltesysteme, sowie mehrere hundert Meter talseitige Bankettverstärkungen erstellt. Die Strassenfundation wurde mittels Ortsmischverfahren mit Zement stabilisiert und ein zweischichtiger Fahrbahnbelag eingebaut. Aufgrund der engen Platzverhältnisse musste mit Sperrzeiten und Totalsperrungen gearbeitet werden.